Marktäckare/perennplantering

Buskage mot privat uteplats

Grön del på privat uteplats

Staket, högt och svart, mot uteplats

Staket, lågt och svart

Skärm mellan uteplatser och entréer

Staket med handledare på mur, i trappa och i ramp

Befintligt träd

Träd på privat uteplats som föreslås tas ned

Klätterväxter

Solitärbuske

Grönyta ersätts med friväxande buskage med solitärbuske för minskad insyn till lägenhet. Franför buskage planteras marktäckare och några klätterväxter som klättrar upp på pergolan. ex clematis

Befintligt buskage rensas ur. 1-2 syréner behålls. kompletteras med lägre friväxande buskage. Staket framför buskage tas ned.

Del av befintlig grönyta på uteplats behålls.

Trätrall byts mot plattor

Nytt staket med grind innanför buskplantering.

Ny solitärbuske, ex syrén

Befintlig plantering mot grannfastighet tas bort

Nytt lågt staket som placeras innanför buskage. Bef buskage rivs och ersätts med klippt häck av måbär.

Del av befintlig grönyta på uteplats, behålls

Befintlig skärm

Klätterväxter

Befintlig staket i ramp behålls, renoveras

Bef. träd

Staket runt rhododendronplanteringen tas bort. Planteringen utökas något

Tujorna och små spretiga träd tas ned. Ersätts med häck

Befintligt träd som sparas. Står idag på mark som är privat uteplats men som föreslås bli föreningens yta

Minskad grönyta för uteplats

6

7

8

9

10

11

Ny plattbeläggning

Ny plattbeläggning

Grindar till uteplatser

Befintlig skärm

Luftskeppet, Skarpnäck

FÖRSLAGSSKISS

SKISS

Landskapsarkitekt:Agnes A Hjort
Skala: 1:100 A3
Datum: 2020-05-20

Hesselmans torg 5
131 54 NACKA
Tel 08-669 39 06
Fax 08-716 41 43
www.funkia.se

funkia

Marktäckare/perennplantering

Buskage mot privat uteplats

Grön del på privat uteplats

Staket, högt och svart, mot uteplats

Staket, lågt och svart

Skärm mellan uteplatser och entréer

Staket med handledare på mur, i trappa och i ramp

Befintligt träd

Träd på privat uteplats som föreslås tas ned

Klätterväxter

Solitärbuske

Buskage behålls och renoveras. kompletteras med ytterligare plantor så att den hårdgjorda delen av uteplatsen möter häcken, för att undvika restytor som inte sköts. Nytt staket innanför häcken.

Befintligt träd som behålls. Står idag på mark som är privat uteplats men som föreslås bli föreningens yta

Grönyta ersätts med friväxande buskage med solitärbuske för minskad insyn till lägenhet. Franför buskage planteras marktäckare och några klätterväxter som klättrar upp på pergolan. ex clematis

Klätterväxter

En rad plattor mellan plantering och fasad.

Befintlig häck av måbär behålls. Lågt staket flyttas till insidan av buskage

Buskage utökas vid entrén

Grindar till uteplatser

Solitärbuske

Rhododendron, kompletteringsplanteras

Befintlig grön-yta på uteplats

Befintlig grönyta på uteplats

Befintlig grönyta på uteplats

14

13

12

11

10

Befintlig skärm mellan uteplats och entré

Befintlig grönyta på uteplats

Nyläggning av plattor på uteplats

Befintlig skärm mellan uteplatser

Ska trädäcken på uteplatserna 12&13 ersättas med plattor?

Befintlig skärm mellan uteplatser

Nyläggning av plattor på uteplats 11

Luftskeppet, Skarpnäck

FÖRSLAGSSKISS

SKISS

Landskapsarkitekt:Agnes A Hjort
Skala: 1:100 A3
Datum: 2020-05-20

Hesselmans torg 5
131 54 NACKA
Tel 08-669 39 06
Fax 08-716 41 43
www.funkia.se

funkia